



- Список работ строительного подрядчика
- а) подвод электропитания к машинному помещению  
Питание: 5x 2,5 мм<sup>2</sup>, 3x400В, 50Гц, 16А  
Освещение: 3x 1,5 мм<sup>2</sup>, 1x230В, 50Гц, 10А
  - б) вход в машинное помещение по лестнице
  - в) утеплитель шахты укладывается ПОСЛЕ монтажа лифта
  - г) утеплитель и вентиляция шахты приспособления должны соответствовать требованиям местных компетентных органов
  - д) конструкция шахты не должна нести вес здания. Конструкция крепиться к цоколю
  - е) предохранительный поручень обслуживания крепиться не ниже чем 1600мм над чистым уровнем этажа
  - ж) температура МП должна составлять от +5 до +40С
  - з) МП необходимо содержать в чистоте
  - и) привод необходимо периодически чистить и производить его обслуживание

<b>SKG ISO – D</b> Не проходная кабина с ловителями		<b>ЕВРОЛИФТСЕРВИС</b>	
Макс. загрузка: 100 kg	Вес кабины: 100 kg	Проект: _____	
Скорость: 0,25 м/с	Противовес: 100 kg	_____	
Остановки: 2	Цеп. подвеска: 2x 5/8 х3/8	_____	
Выходов: 2	Привод AG 32.24	/	
Эл. питание: 3x400V, 50Hz	Эл. схема: AS H2	/	
Кабина	Двери:	SKG- No. /	код страны <b>UA</b>
Примечания	e		
	d		
	c		
	b		
	a		